

**GOUVERNORAT DE MEDENINE  
COMMUNE DE HOUMET SOUK**

**PROJET D'AMENAGEMENT D'UN TERRAIN  
DE FOOTBALL A MELLITA**

**BORDEREAU DES PRIX**

**PHASE DAO**



**MAI 2024**

PROJET D'AMENAGEMENT D'UN TERRAIN DE FOOTBALL  
A MELLITA  
**DETAIL ESTIMATIF**

N° Art	Désignations des Ouvrages et Prix Unitaires (en toutes lettres H.T)	U	QUANTITE	PRIX UNIT. HT	TOTAL H.T
	<b><u>RECOMMANDATIONS GENERALES</u></b>				
	<p>Les prix du présent Bordereau rémunèrent l'Entreprise de tous ses débours, charges obligations et sont réputés avoir tenu compte :</p> <p>* des différentes installations de chantier y/c Bureau de chantier avec mobilier fermant à clé, installations des divers branchements sécurisés enlèvement, replis et nettoyage des lieux à la fin des travaux.</p> <p>*de la fourniture de tous les matériaux entrant dans la composition des ouvrages tels qu'ils sont définis dans le présent Bordereau et le Devis descriptif.</p> <p>* des frais de l'établissement de toute les études tel que : dossiers d'exécution des différents lots</p> <p>*L'Entreprise doit fournir les détails d'exécution nécessaires au bon déroulement des travaux et les soumettre à l'approbation par le bureau de contrôle, étant entendu que ces détails et compléments de détails ne peuvent en aucun cas être pris pour motifs et prétexte valables contractuellement pour une demande de suspension de délais ou arrêt des travaux ou modification du planning des travaux ou augmentation dans les prix unitaires.</p> <p>* de l'incidence de l'utilisation de tout genre de matériel nécessaire à la mise en œuvre et à l'accès aux ouvrages.</p> <p>* de l'incidence de la main-d'œuvre et de toutes les charges sociales.</p> <p>* des incidences dues à l'application stricte de toutes les pièces du marché.</p> <p>La rédaction du descriptif étant exhaustive, l'Entrepreneur se tiendra (sauf si des implications l'y obligent) aux prestations définies, ou limitées dans le présent bordereau. Il est bien entendu que la description des ouvrages telle qu'elle apparaît dans les articles du présent Bordereau , n'est en fait qu'un résumé du type de prestations et fournitures dues par l'Entrepreneur et définies dans le Descriptif (CCTP) .</p> <p>Par conséquent, à défaut de renseignements suffisants de part cette description et pour établir ses prix, l'Entrepreneur se référera systématiquement au Descriptif (CCTP) .</p> <p>En établissant ses prix, l'Entrepreneur est réputé avoir pris en considération l'ensemble des recommandations sus-indiquées et avoir fait la reconnaissance des lieux.</p> <p>NB : L'entrepreneur doit présenter avec chaque décompte un Album photos suivant l'avancement du chantier .</p> <p>L'Entrepreneur déclare avoir rempli les prix du présent Bordereau en tenant compte de toutes les implications engendrées par l'application stricte de tous les éléments entrant dans la composition des ouvrages tels que définis dans le Devis descriptif (CCTP) , dans le présent Bordereau et dans les différentes pièces du marché.</p> <p>NB : le prix et l'offre totale sont en hors taxes</p>				

<b>I CHAPITRE -I- : TRAVAUX DE PREPARATION POUR L'ENGAZONNEMENT</b>				
<b>I.1</b>	<b>DEPOSE DU GAZON EXISTANT</b>			
	Ce prix rémunère au mètre carré :			
	Dessablage de toute la surface par balayage mécanique ou manuel y compris			
	dépose des cages de handball, découpage de lés de tapis de gazon, roulage			
	de la pelouse synthétiques, chargement, transport et déchargement, stockage			
	dans une aire propre adéquate ou transport au décharge publique			
	et toutes sujétions			
	<b>le mètre carré :.....</b>	<b>m2</b>	<b>1056</b>	
<b>I.2</b>	<b>RENFORCEMENT DU DRAIN PERIPHERIQUE :</b>			
	L'exécution des fouilles au niveau de l'ancien drain périphérique de 50 cm			
	de largeur, la profondeur sera seul de l'épaisseur de chape de mélange.			
	La fourniture et la pose des graviers 15/25 pour le remplissage de ces fouilles			
	jusqu'au niveau finie de la chape y compris transport, lavage et étalage			
	de gravier, mise en œuvre et toutes sujétions.			
	<b>le mètre linéaire :.....</b>	<b>ml</b>	<b>44</b>	
<b>I.3</b>	<b>RENFORCEMENT DU PUIT FILTRANT :</b>			
	L'exécution des fouilles au niveau de l'ancien puits filtrante de rayon 200 cm			
	et profondeur 50 cm sera seul de l'épaisseur de chape de mélange.			
	La fourniture et la pose des graviers 15/25 pour le remplissage de ces fouilles			
	jusqu'au niveau finie de la chape y compris transport, lavage et étalage			
	de gravier, mise en œuvre et toutes sujétions.			
	<b>le mètre cube :.....</b>	<b>m3</b>	<b>6</b>	
<b>I.4</b>	<b>REGALGE DE LA PLATE-FORME :</b>			
	L'Entreprise doit effectuer les étapes suivantes :			
	* Un levé topographique selon un carroyage de (4×4)m.			
	* Nivellement, déblais mis en remblais avec rajout de sable de concassage 0/4			
	de toute hauteur si nécessaire pour respecter la pente en unique de 0.7%			
	Y compris, épandage manuel, arrosage léger, compactage de 1500 à 2000 kg			
	et toutes sujétions de bonne exécution			
	Exigences de planimétrie :			
	Sous la règle de 3 m passée en tous point et en tous sens, la tolérance			
	de planéité est de 6 mm			
	<b>le mètre carré :.....</b>	<b>m2</b>	<b>1056</b>	
	<b>TOTAL CHAPITRE I</b>			
<b>II CHAPITRE -II- : GAZON SYNTHETIQUE :</b>				
<b>II.1</b>	<b>FOURNITURE ET POSE DU GAZON SYNTHETIQUE :</b>			
	≥ 60mm, d'une couleur vert constitué de velours en touffes à 06 brins insérés			
	par nuage en ligne dans un dossier dont l'envers subit une enduction servant			
	à fixer les touffes.			
	le gazon sera fourni en lés y compris bandes de pontage, colle bi composant,			
	bandes de traçage de 100 mm de large et de couleur blanc			
	Le gazon synthétique doit répondre aux exigences spécifiées dans le C.P.T.P.			
	Fabriquant :.....			
	Nom commercial du gazon :.....			
	Pays d'origine : .....			
	<b>Le mètre carré:.....</b>	<b>m2</b>	<b>1056</b>	

<b>II.2 FOURNITURE ET POSE SABLE DE LESTAGE :</b>					
Lestage du gazon synthétique par du sable de silice forme arrondie qui doit					
Quantité en kg / m2 : .....kg/m2					
Quantité Totale en kg = (surface totale du gazon )					
Quantité du sable en kg/m2) = .....kg					
Le mètre carré:.....				m2	1056
<b>II.3 FOURNITURE ET POSE COUCHE DE SOUPLESSE - SBR :</b>					
Couche de souplesse d'élastomère qui doit répondre aux exigences spécifiées dans le C.P.T.P					
Fabriquant :.....					
Nom commercial : .....					
Pays d'origine : .....					
*Quantité en kg / m2 : .....kg/m2					
*Quantité Totale en kg = (surface totale du gazon )					
*Quantité du SBR en kg/m2) = .....kg					
Le mètre carré:.....				m2	1056
<b>TOTAL CHAPITRE II</b>					
<b>III CHAPITRE -III- : OUVRAGES DIVERS ET EQUIPEMENTS</b>					
<b>III.1 ENTRETIEN DE LA CLOTURE GRILLAGEE</b>					
Entretien d'un grillage en acier plastifier de hauteur de 2 m, tendeur et câble galvanisé de Ø 6 mm à raison de 3 par mètre sur toute la longueur, potelet en fer rond de 50 x 60 espacé de 3 m y compris la porte d'accès et toutes sujétions.					
le mètre linéaire :.....				ml	136
<b>III.2 ENTRETIEN DU FILET DE PROTECTION :</b>					
Fourniture et pose d'un filet en polyester de Ø 2,2 mm, maille 100x100 mm y compris câble galvanisé de Ø 6 mm accessoires de fixation et toutes sujétions de fourniture et de pose.					
NB : l'entreprise est tenue de fournir un schéma de montage et de fixation.					
le mètre carré :.....				m2	952
<b>III.3 FOURNITURE ET POSE D'UNE PAIRE DE CAGES</b>					
Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'une paire de cage but de HB en Aluminium au profil carré 80x80mm, dimension 3x2htx1,5 y compris équerres d'assemblage, cage arrière de diamètre >30mm, damier rouge et blanc, livrée avec accessoires de fixation au sol, patin de protection au sol, filet à maille simple de 100x100mm/fil de diamètre minimum de 4mm ou 5mm en polypropylène ou en polyéthylène, la fixation des cages, ensemble de réservation de boîtier de section rondes seront fournies et fixées dans la masse y compris travaux de réservation dans le sol et toutes sujétions.					
l'Ensemble :.....				Ens	1
<b>III.4 PEINTURE DE LA CLOTURE MACONNIE DE MAISON DE JEUNES :</b>					
Peinture à l'eau après sur mur existant extérieur (Hydrofuge) appliquée comme suit: grattage du support, rebouchage au mastic, dépoussiérage et application en une couche, avec quelques lignes laquées. Dessin à approuver par l'architecte					
Le mètre carré:.....				m2	70
<b>III.5 CONSTRUCTION D'UNE BANQUETTE :</b>					
Construction de banquette en maçonnerie Hauteur 45cm et assise 45cm en dehors de l'enceinte du terrain gazonné, y compris peinture et toutes sujétions					
Le mètre linéaire : .....				ml	8
<b>III.6 HAMPE DE DRAPEAU :</b>					
Fourniture et pose d'un hampe de drapeau Hauteur 6m en Inox y compris socle de fixation suivant détail fourreau, emplacement selon demande de l'Architecte					
L'Unité : .....				U	2
<b>TOTAL CHAPITRE III</b>					

PROJET D'AMENAGEMENT D'UN TERRAIN DE FOOTBALL  
A MELLITA  
DETAIL ESTIMATIF  
RECAPITULATION GENERALE

DESIGNATION DES OUVRAGES	MONTANTS
CHAPITRE -I- : TRAVAUX DE PREPARATION POUR L'ENGAZONNEMENT	
CHAPITRE -II- : GAZON SYNTHETIQUE	
CHAPITRE -III- : OUVRAGES DIVERS ET EQUIPEMENTS	
<b>TOTAL L.H.T.V.A : .....</b>	

Arrêté le présent détail estimatif à la somme de H.T. :

.....

Lu et complété aux prix  
par le soumissionnaire  
Medenine le : .....  
Signature et cachet