IOM International Organization for Migration
OIM Organisation Internationale pour les Migrations
OIM Organización Internacional para las Migraciones

RfQ:TN10-4200241840-01
Date: 06.05.2022

DEMANDE DE DEVIS (RFQ)

Nom du projet : IOM TUNIS OFFICE

Chers soumissionnaires,

L'Organisation Internationale pour les Migrations chercher à conclure un accord avec une société de travaux pour l'aménagement d'un parc familial Cité à Médenine, dans ce cadre je vous prie de nous envoyer votre meilleure offre de prix en HTVA selon le bordereau des prix ci-dessous.

Liste de documents demandés :

- Copie de Patente
- Copie de Registre de commerce
- RIB
- Références pour des travaux similaires

Tous les prix indiqués doivent être valable au moins dans les trente jours calendaires (30) à partir de la date du devis. Les offres doivent êtres en HTVA,

La référence RfQ:TN10-4200241840-01 de l'appel d'offres doit être mentionnée dans l'objet du mail.

Veuillez envoyer votre devis dûment signé par email à : iomtnbids@iom.int avant le –20/05/2022 à 00h00

L'OIM se réserve le droit d'accepter ou de rejeter tout devis, d'annuler le processus d'achat et de rejeter tous les devis à tout moment avant l'attribution du bon de commande ou du contrat, sans encourir ainsi aucune responsabilité envers le ou les fournisseurs concernés ou toute obligation Fournisseur/s concerné(s) du terrain pour l'action de l'OIM.
Nous vous prions d'agréer, chère Madame, cher Monsieur, à nos salutations distinguées.

L'unité des services généraux et logistiques IOM Tunis

Lot 1 : Travaux d'aménagement d'un parc familial Cité a Médenine

Bordereau de prix

Avant d'entamer les travaux, l'entreprise est tenue de fournir à sa charge des dossiers d'exécutions approuvés par un architecte.
Les frais de ces dossiers seront compris dans les différents prix unitaires du présent bordereau des prix

N°	*DESIGNATION*	*U*	*QTE*	PU.HTV	PT.HTV
1	**Démolition du revêtement existant en pavé y compris stockage dans un lieu indiqué par l'administration.**	**m²**	**11**		
2	**Bordure de trottoirs type T2 :** Ce prix comprend, la fourniture, transport et mise en place de bordures de trottoir préfabriquées type T2 en béton dosé à 300 kg/m3 de ciment HRS CEM I42.5 en éléments de 1m de longueur, y compris coupe probable exécution de la fondation d'épaisseur 7 cm en béton de propreté dosé à 200kg/m3 de ciment HRS CEM I42.5 avec exécution de joints béton de calage dosé à 300 kg de ciment / m3 et toutes sujétions **Le mètre linéaire : ……..**	**ml**	**50**		
3	**Enduit des toutes sortes**	**m²**	**40**		
4	**PEINTURE A LA SURFACAIRE :** Peinture à l'eau sur mur, plafond et faux plafond intérieurs, appliquée en 3 couches sur une couche d'accrochage, y compris mastic en trois couches pour y compris fourniture, accès à l'œuvre, main d'œuvre, révision d'enduits, préparation des fonds soignés, grattage, masticage des trous, dépoussiérage général soigné à la brosse ou au papier de verre de toutes les parties à peindre. finition parfaite et toutes sujétions	**m²**	**200**		
5	**Fourniture et pose de caniveau centrale type CC2 :** Ce prix comprend la fourniture, transport et mise en place de caniveaux préfabriqués type CC 2 en béton dosé à 300 Kg/m3 en éléments de 1 m ou de 0,5m de longueur, y compris coupe probable, exécution de la fondation d'épaisseur 7 cm en béton de propreté dosé à 200 Kg/m3 de ciment CEM I42,5 avec exécution de joints béton de calage dosé à 300 Kg de CEM I42,5/m3 et toutes sujétions	**ml**	**20**		
6	**Revêtement en pave 6 cm :** Revêtement des trottoirs et des allées de piétonniers en autobloquant préfabriqué en béton de 6cm d'épaisseur. Fourniture et pose d'un lit de sable de 10 cm. (pavé selon choix de l'administration) **Le mètre carré:……**	**m²**	**40**		

7	**Gazon synthétique** pose d'un gazon synthétique **Le mètre carré:……..**	**m²**	**140**		
8	**Couche de revêtement en sable concassé 0/4** Ce prix rémunère la fourniture et épandage d'une couche de gravier concassée 3-5 propre sur une épaisseur finie de 6cm après roulage, y compris nivellement suivant les pentes du fond de forme et toutes sujétions…	**m3**	**10**		
9	**Couche de base en TV 0/31.5:** Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture, le transport, la mise en œuvre du TV 0/31.5 qui répond aux caractéristiques technique du CCTP et aux profils en travers (IP indéterminable), le reprofilage, le réglage, l'arrosage, le compactage nécessaire à 98% de l'OPM, le réglage final des surface et toute sujétions **Le mètre cube…….**	**m3**	**20**		
10	**Paire de mini but (Cage)** Fourniture et pose d'une paire de mini but pour enfants Dimension 200cmx150c m en tube acier galvanisé ou peinture époxy ou plastifié profil carre, circulaire ou ovale de section, 80 mm minimum, Font de but et cotés en grilles, fils Ø8 mm,	**U**	**1**		
11	**Gazon synthétique (Exonéré de la TVA)** Fourniture d'un gazon synthétique droit mono filament d'une hauteur ≥ 60mm, d'une couleur vert constitue de velours en touffes à 06 brins par nouage en ligne dans un dossier dont l'envers subit une enduction servant à fixer les touffes.Le gazon sera fourni en les y compris bandes de pontage, colle bi composant, bandes de traçage de 100 mm de large et de couleur blanc **Le mètre carré:……..**	**m²**	**140**		
TOTAL LOT(1) HTVA					
TVA19%					***exonéré***
TOTAL LOT1					

Lot 2 : Travaux d'exécution d'un puit sise à l'espace verte coté bibliothèque publique (Exécution, Equipement, Electrification)

Bordereau de prix

NB:

Tous les travaux annoncé aux devis estimatif serons exécuté suivant les normes technique indiqué et aux choix de l'administration, l'entreprise et invité à respecter les ordres de l'administration en cours d'exécution du projet.

N°	DESIGNATON DES TRAVAUX	Unité	Quantité	Prix Unitaire dt	Prix Total HTVA dt
1	**PUIT** Exécution d'une puits par sondage ou forage au point choisie par l'administration qui se trouve à l'espace verte cote de la bibliothèque publique y compris Fourniture, transport et mise en place des tubes pleins PVC alimentaire avec manchon fileté ayant le certificat ISO diamètre 250 mm, type : PN=20 bars épaisseur 18.4 mm Cimentage du tube PVC Ø 250 mm par le haut seulement y compris attente prise de ciment et toutes suggestions (cas des captages californiens) Opération de gravillonnage : Fourniture, transport et mise en place avec toutes suggestions jusqu'à stabilisation du niveau de gravier y compris toute essais nécessaire et expertise Le mètre linéaire :……	ml	50		
5	Fourniture et pose d'un câble 4×4 mm2 pour alimentation du pompe et moteur. Mètre linière…….	ml	90		
6	Fourniture et pose d'un boite résume utilise au niveau de raccordement du câble d'alimentation du pompe et moteur suppresseur L'unité ……..	U	1		
9	Fourniture et pose et installation du câble dé tirage ou corde spécial pour support du pompe. Mètre linière…….	ml	60		
10	Fourniture et pose d'installation d'un câble de tirage ou corde spéciale ou corde spéciale utilise pour deuxième support réserve. Mètre linière…….	ml	60		
11	Fourniture et pose et installation d'une conduite spécial ou tuyauterie en PEHD Ø63 Mètre linière…….	ml	60		
	Total HTVA				
	TVA 19 %				**Exonéré**
	Total Lot (2)				

Total Lot (1)	
Total Lot (2)	
Total Générale Lot (1) + Lot (2)	

Arrête le présent devis estimatif des Lot (1) + Lot (2) à la somme de : Vingt Quatre Milles Neuf cents Quatre-Vingt-Quinze Dinars